

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G14.

Data: 2009-10-15

Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.  
ul. Kościuszki 29  
44-240 Żory

Kwota kosztorysu netto: 35 709,37 zł

VAT: 7 856,06 zł

Kwota kosztorysu brutto: 43 565,43 zł

Słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć 43/100 zł

Kosztorys opracowali:

Radosław Mikołajec, mgr. inż. ....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Cenniki

## Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,60 zł  
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie  
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

## Stan surowy zadaszony

Stawka roboczogodz.: 14,60 zł  
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie  
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

## Stan surowy zamknięty

Stawka roboczogodz.: 14,60 zł  
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie  
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

## Stan wykończeniowy

Stawka roboczogodz.: 14,60 zł  
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie  
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

## Narzuty:

## Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S  
 Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
 11.80%(S+Kp(S))  
 VAT 22,00%

## Stan surowy zadaszony

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S  
 Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
 11.80%(S+Kp(S))  
 VAT 22,00%

## Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S  
 Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
 11.80%(S+Kp(S))  
 VAT 22,00%

## Stan wykończeniowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S  
 Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
 11.80%(S+Kp(S))  
 VAT 22,00%

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G14"  
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na poziomie średnich wartości dla robót inwestycyjno-remontowych w dł.  
cenników  
Sekocenbud na poprzedni kwartał.

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ  
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,  
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ  
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.  
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI  
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD  
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII  
WYKONANIA ROBÓT.  
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY  
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Stan zerowy</b>			
<b>1.1 Roboty ziemne</b>			
1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm 7,33*9,68 = 70,954400	70,95		m2
1.1.2 KNR 201/215/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II Fundamenty (6,58*2+4,33*2)*1,5*1,2 = 39,276000	39,28		m3
1.1.3 KNR 201/230/1 (1) Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III 39,28 = 39,280000	39,28		m3
<b>1.2 Ławy i ściany fundamentowe</b>			
1.2.1 KNR 1301/101/1 Podkłady betonowe, warstwa 10·cm F (6,58*2+4,33*2)*0,4 = 8,728000	8,73		m2
1.2.2 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą F (6,58*2+4,33*2)*0,4*0,3 = 2,618400	2,62		m3
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm 22,86/1000 = 0,022860 , = 0,000000	0,02		t
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm 108,26/1000 = 0,108260	0,11		t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1·warstwa (6,58*2+4,33*2)*0,4 = 8,728000	8,73		m2
1.2.6 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (6,58*2+4,33*2)*0,25*0,8 = 4,364000	4,36		m3
1.2.7 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa (6,58*2+4,33*2)*0,8 = 17,456000	17,46		m2
<b>1.3 Podłoga</b>			
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 22,5*0,3 = 6,750000	6,75		m3
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 22,5*0,1 = 2,250000	2,25		m3
1.3.3 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2·warstwy 22,5 = 22,500000	22,50		m2
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe 22,5 = 22,500000	22,50		m2
1.3.5 KNR 1312/1001/5 Posadzki betonowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,5*0,08 = 1,800000	1,80		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>2 Stan surowy zadaszony</b>			
<b>2.1 Ściany zewnętrzne</b>			
2.1.1 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), grubość 25·cm  25,22*2+12,8+22,7 = 85,940000 85,94	85,94		m2
2.1.2 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna  1 = 1,000000 1,00	1,00		szt
2.1.3 KNR 1315/706/1 (1) Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Wieniec 0,25*3*20,5 = 15,375000 Nadproże 0,25*3*2,4 = 1,800000 17,18	17,18		m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1) Betonowanie: belki, podciągi, wieńce, nadproża W 0,25*0,25*20,7 = 1,293750 N 0,25*0,25*2,4 = 0,150000 1,44	1,44		m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1) Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm 43,92/1000 = 0,043920 0,04	0,04		t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1) Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm 137,11/1000 = 0,137110 0,14	0,14		t
<b>2.2 Więźba dachowa</b>			
2.2.1 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 KR1 0,086 = 0,086000 0,09	0,09		5 m3
2.2.2 KNR 202/408/3 Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 W 0,076 = 0,076000 0,08	0,08		5 m3
2.2.3 KNR 202/407/3 Słupki o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 S1-S5 0,013+0,01+0,007+0,005+0,003 = 0,038000 0,04	0,04		5 m3
2.2.4 KNR 202/408/2 Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 K1-K4 0,015+0,012+0,011+0,008 = 0,046000 0,05	0,05		5 m3
2.2.5 KNR 202/408/2 Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 0,017 = 0,017000 0,02	0,02		m3
2.2.6 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 35 = 35,000000 35,00	35,00		m2
2.2.7 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu 7,76+4,4 = 12,160000 12,16	12,16		m
<b>2.3 Dach</b>			
2.3.1 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 35 = 35,000000 35,00	35,00		m2
2.3.2 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 35 = 35,000000 35,00	35,00		m2
2.3.3 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat 35 = 35,000000 35,00	35,00		m2
<b>2.4 Orynowanie</b>			
2.4.1 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi·12,5·cm 4,65 = 4,650000 4,65	4,65		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.4.2 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi.10,0·cm 3,4	= $\frac{3,400000}{3,40}$ 3,40	3,40	2 m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>3 Stan surowy zamknięty</b>				
<b>3.1 Stolarka zewnętrzna</b>				
3.1.1 KNR 202/1205/1				
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne				
1	=	1,000000		
		1,00	1,00	szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>4 Stan wykończeniowy</b>			
<b>4.1 Tynki</b>			
4.1.1 KNR 1312/802/2 Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 85,94	= <u>85,940000</u> 85,94	85,94	m2
4.1.2 KNR 1312/801/2 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 85,94	= <u>85,940000</u> 85,94	85,94	m2
<b>4.2 Prace malarskie</b>			
4.2.1 C 1/114/1 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT·42, 2-krotnie, tynk gładki 85,94	= <u>85,940000</u> 85,94	85,94	m2

## Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Stan zerowy</b>					
<b>1.1 Roboty ziemne</b>					
1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2		70,95	0,41	29,09
1.1.2 KNR 201/215/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II	m3		39,28	5,90	231,75
1.1.3 KNR 201/230/1 (1) Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III	m3		39,28	1,71	67,17
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Roboty ziemne</b>					<b>328,01</b>
<b>1.2 Ławy i ściany fundamentowe</b>					
1.2.1 KNR 1301/101/1 Podkłady betonowe, warstwa 10·cm	m2		8,73	41,20	359,68
1.2.2 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompa	m3		2,62	390,10	1 022,06
1.2.3 KNR 202/1909/1 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. 6mm	t		0,02	4 190,28	83,81
1.2.4 KNR 202/1909/2 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy 12mm	t		0,11	3 455,42	380,10
1.2.5 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1·warstwa	m2		8,73	20,27	176,96
1.2.6 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		4,36	516,32	2 251,16
1.2.7 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa	m2		17,46	6,58	114,89
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Ławy i ściany fundamentowe</b>					<b>4 388,66</b>
<b>1.3 Podłoga</b>					
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		6,75	149,25	1 007,44
1.3.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompa, zwykły	m3		2,25	323,35	727,54
1.3.3 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2·warstwy	m2		22,50	9,37	210,83
1.3.4 Zbrojenie przeciwskurczowe	m2		22,50	8,33	187,43
1.3.5 KNR 1312/1001/5 Posadzki betonowe	m3		1,80	1 059,38	1 906,88
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Podłoga</b>					<b>4 040,12</b>
Podsumowanie rozdziału					Razem
<b>Razem</b>					<b>8 756,79</b>
				<b>Wartość rozdziału netto:</b>	<b>8 756,79</b>
				VAT	1 926,49
				<b>Wartość rozdziału brutto:</b>	<b>10 683,28</b>

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>2 Stan surowy zadaszony</b>					
<b>2.1 Ściany zewnętrzne</b>					
2.1.1 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (piętro i wpust), grubość 25·cm	m2		85,94	107,18	9 211,05
2.1.2 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna	szt		1,00	58,05	58,05
2.1.3 KNR 1315/706/1 (1) Deskowanie i stemplowanie podciągu, belki, wieńca, słupa	m2		17,18	43,07	739,94
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1) Betowanie: belki, podciągi, wieńce, nadproża	m3		1,44	318,88	459,19
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1) Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 6mm	t		0,04	3 973,54	158,94
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1) Montaż zbrojenia belek, podciągów, wieńców, słupów; pręty o średnicy do 12mm	t		0,14	3 238,68	453,42
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Ściany zewnętrzne</b>					<b>11 080,59</b>
<b>2.2 Wieżba dachowa</b>					
2.2.1 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3	5	0,09	7 062,94	635,66
2.2.2 KNR 202/408/3 Ściąg, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3	5	0,08	7 062,94	565,04
2.2.3 KNR 202/407/3 Słupki o długości do 2·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3	5	0,04	11 512,44	460,50
2.2.4 KNR 202/408/2 Krzyżulce, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3	5	0,05	10 859,29	542,96
2.2.5 KNR 202/408/2 Stężenia, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		0,02	2 171,86	43,44
2.2.6 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		35,00	32,75	1 146,25
2.2.7 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu	m		12,16	12,53	152,36
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Wieżba dachowa</b>					<b>3 546,21</b>
<b>2.3 Dach</b>					
2.3.1 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		35,00	9,75	341,25
2.3.2 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłąt i łąt	m2		35,00	18,01	630,35
2.3.3 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt	m2		35,00	83,02	2 905,70
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Dach</b>					<b>3 877,30</b>
<b>2.4 Orynnowanie</b>					
2.4.1 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV, Fi·12,5·cm	m		4,65	52,57	244,45
2.4.2 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0·cm	m	2	3,40	83,63	284,34
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Orynnowanie</b>					<b>528,79</b>
Podsumowanie rozdziału					Razem
<b>Razem</b>					<b>19 032,89</b>
					<b>Wartość rozdziału netto: 19 032,89</b>
					VAT 4 187,24
					<b>Wartość rozdziału brutto: 23 220,13</b>

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>3 Stan surowy zamknięty</b>					
<b>3.1 Stolarka zewnętrzna</b>					
3.1.1 KNR 202/1205/1					
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne	szt		1,00	1 897,02	1 897,02
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Stolarka zewnętrzna</b>					<b>1 897,02</b>
Podsumowanie rozdziału					Razem
<b>Razem</b>					<b>1 897,02</b>
					<b>Wartość rozdziału netto: 1 897,02</b>
					VAT 417,34
					<b>Wartość rozdziału brutto: 2 314,36</b>

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>4 Stan wykończeniowy</b>					
<b>4.1 Tynki</b>					
4.1.1 KNR 1312/802/2 Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III	m2		85,94	33,78	2 903,05
4.1.2 KNR 1312/801/2 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III	m2		85,94	27,29	2 345,30
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Tynki</b>					<b>5 248,35</b>
<b>4.2 Prace malarskie</b>					
4.2.1 C 1/114/1 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT-42, 2-krotnie, tynk gładki	m2		85,94	9,01	774,32
Podsumowanie elementu					Razem
<b>Ogółem Prace malarskie</b>					<b>774,32</b>
Podsumowanie rozdziału					Razem
<b>Razem</b>					<b>6 022,67</b>
					<b>Wartość rozdziału netto: 6 022,67</b>
					VAT 1 324,99
					<b>Wartość rozdziału brutto: 7 347,66</b>
Podsumowanie kosztorysu					Razem
<b>Razem</b>					<b>35 709,37</b>
					<b>Wartość kosztorysu netto: 35 709,37</b>
					VAT (z rozdziałów) 7 856,06
					<b>Wartość kosztorysu brutto: 43 565,43</b>

Tabela elementów scalonych

Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S  
 Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
 11.80%(S+Kp(S))  
 VAT 22,00%

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1.1 Roboty ziemne	328,01
1.2 Ławy i ściany fundamentowe	4 388,66
1.3 Podłoga	4 040,12
<b>Suma elementów rozdziału</b>	<b>8 756,79</b>
<b>Wartość rozdziału netto: 8 756,79</b>	
VAT 22,00%: 1 926,49	
<b>Wartość rozdziału brutto: 10 683,28</b>	

Stan surowy zadaszony

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S  
 Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
 11.80%(S+Kp(S))  
 VAT 22,00%

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
2.1 Ściany zewnętrzne	11 080,59
2.2 Więźba dachowa	3 546,21
2.3 Dach	3 877,30
2.4 Orynowanie	528,79
<b>Suma elementów rozdziału</b>	<b>19 032,89</b>
<b>Wartość rozdziału netto: 19 032,89</b>	
VAT 22,00%: 4 187,24	
<b>Wartość rozdziału brutto: 23 220,13</b>	

Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,20%R+ 66,20%S  
 Zysk 11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
 11.80%(S+Kp(S))  
 VAT 22,00%

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
3.1 Stolarka zewnętrzna	1 897,02
<b>Suma elementów rozdziału</b>	<b>1 897,02</b>
<b>Wartość rozdziału netto: 1 897,02</b>	
VAT 22,00%: 417,34	
<b>Wartość rozdziału brutto: 2 314,36</b>	

Stan wykończeniowy

Stan wykończeniowy

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zysk  
VAT66,20%R+ 66,20%S  
11.80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+  
11.80%(S+Kp(S))  
22,00%

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
4.1 Tynki	5 248,35
4.2 Prace malarskie	774,32
<b>Suma elementów rozdziału</b>	<b>6 022,67</b>
	<b>Wartość rozdziału netto:</b> 6 022,67
	VAT 22,00%: 1 324,99
	<b>Wartość rozdziału brutto:</b> 7 347,66

## Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto	VAT	Wartość brutto
Stan zerowy	8 756,79		8 756,79	1 926,49	10 683,28
Stan surowy zadaszony	19 032,89		19 032,89	4 187,24	23 220,13
Stan surowy zamknięty	1 897,02		1 897,02	417,34	2 314,36
Stan wykończeniowy	6 022,67		6 022,67	1 324,99	7 347,66
<b>Suma:</b>	<b>35 709,37</b>		<b>35 709,37</b>	<b>7 856,06</b>	<b>43 565,43</b>
					<b>Wartość kosztorysu brutto:</b> 43 565,43

## Statystyka

