

Kosztorys inwestorski

Kosztorys budynku garażowego G81.

Zamawiający:

Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C.
ul. Kościuszki 29
44-240 Żory

Kwota kosztorysu netto: 60 910,01 zł

VAT: 13 400,21 zł

Kwota kosztorysu brutto: 74 310,22 zł

Słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć 22/100 zł

Kosztorys opracowali:

Radosław Mikołajec, mgr. inż.

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Cenniki

Stan zerowy

Stawka roboczogodz.: 14,57 zł
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Stan surowy zadaszony

Stawka roboczogodz.: 14,57 zł
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Stan surowy zamknięty

Stawka roboczogodz.: 14,57 zł
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Stan wykończeniowy

Stawka roboczogodz.: 14,57 zł
 Cennik materiałów: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie
 Cennik sprzętu: Sekocenbud 2. kwartał 2011 - ceny średnie

Narzuty:

Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,70%R+ 66,70%S
 Zysk 12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+
 12.50%(S+Kp(S))
 VAT 22,00%

Stan surowy zadaszony

Narzuty: Koszty pośrednie 66,70%R+ 66,70%S
 Zysk 12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+
 12.50%(S+Kp(S))
 VAT 22,00%

Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie 66,70%R+ 66,70%S
 Zysk 12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+
 12.50%(S+Kp(S))
 VAT 22,00%

Stan wykończeniowy

Narzuty: Koszty pośrednie 66,70%R+ 66,70%S
 Zysk 12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+
 12.50%(S+Kp(S))
 VAT 22,00%

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany budynku garażowego "G81"
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Koszty robocizny i narzuty przyjęto na podstawie cenników Sekocenbud na 3 kwart. 2009

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIC SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Stan zerowy			
1.1 Fundamenty			
1.1.1 Roboty ziemne			
1.1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm 9,65*10,75 = 103,737500 103,74	103,74		m2
1.1.1.2 KNR 201/215/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II (6,65*2+4,4*2+4)*1,37*1,4 = 50,059800 50,06	50,06		m3
1.1.1.3 KNR 201/230/1 (1) Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III 50,06 = 50,060000 50,06	50,06		m3
1.1.2 Ławy i ściany fundamentowe			
1.1.2.1 KNR 1301/101/1 Podkłady betonowe, warstwa 10·cm (6,65*2+4,4*2)*0,4 = 8,840000 8,84	8,84		m2
1.1.2.2 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą (6,65*2+4,4*2)*0,4*0,3 = 2,652000 2,65	2,65		m3
1.1.2.3 KNR 202/1909/1 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. do 8mm (80,58*0,222)/1000 = 0,017889 0,02	0,02		t
1.1.2.4 KNR 202/1909/2 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy do 10-14·mm (113,44*0,888)/1000 = 0,100735 0,10	0,10		t
1.1.2.5 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1·warstwa (6,65*2+4,4*2)*0,4 = 8,840000 8,84	8,84		m2
1.1.2.6 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (6,65*2+4,4*2)*0,25*0,97 = 5,359250 5,36	5,36		m3
1.1.2.7 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa (6,65*2+4,4*2)*0,97 = 21,437000 21,44	21,44		m2
1.1.3 Podłoga			
1.1.3.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 22,5*0,3 = 6,750000 6,75	6,75		m3
1.1.3.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły 22,5*0,1 = 2,250000 2,25	2,25		m3
1.1.3.3 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2·warstwy 22,5 = 22,500000 22,50	22,50		m2
1.1.3.4 KNR 1312/1001/5 Posadzki betonowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 22,5*0,08 = 1,800000 1,80	1,80		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Stan surowy zadaszony			
2.1 Ściany zewnętrzne			
2.1.1 KNR 27/160/2			
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), grubość 25·cm 14,8*2+22*2 = 73,600000 73,60	73,60		m2
2.1.2 KNR 202/126/2			
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna 4 = 4,000000 4,00	4,00		szt
2.1.3 KNR 1315/706/1 (1)			
Deskowanie i stemplowanie nadproży i wieńca R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 N-1 (0,25*3)*2,9 = 2,175000 Wieniec (0,25*3)*17,5 = 13,125000 15,30	15,30		m2
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1)			
Betonowanie: belki, podciąg, wieńce wieniec 0,25*0,25*17,9 = 1,118750 nadproże 0,25*0,25*2,9 = 0,181250 1,30	1,30		m3
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1)			
Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców; pręty o średnicy do 8·mm (149,46*0,222)/1000 = 0,033180 0,03	0,03		t
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1)			
Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców; pręty o średnicy do 10-14·mm (140,66*0,888)/1000 = 0,124906 0,12	0,12		t
2.2 Wieżba			
2.2.1 KNR 202/408/5			
Krokwie zwykle, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 KR1 1,161+0,334+0,631 = 2,126000 2,13	2,13		m3
2.2.2 KNR 202/406/2			
Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 0,28 = 0,280000 0,28	0,28		m3
2.2.3 KNR 202/408/6			
Kalenica o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 0,143 = 0,143000 0,14	0,14		m3
2.2.4 KNR 202/410/1			
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 66,6 = 66,600000 66,60	66,60		m2
2.2.5 KNNRW 3/502/7			
Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu 9,25+7,1 = 16,350000 16,35	16,35		m
2.3 Dach			
2.3.1 KNR 15/517/1			
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 80 = 80,000000 80,00	80,00		m2
2.3.2 KNR 15/517/2			
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 80 = 80,000000 80,00	80,00		m2
2.3.3 KNR 15/517/3			
Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat 80 = 80,000000 80,00	80,00		m2
2.4 Orynowanie			
2.4.1 KNR 15/528/2			
Rynny dachowe z PCV, Fi·10,0·cm 8,6*2+8,16*2 = 33,520000 33,52	33,52		m
2.4.2 ORGB 202/550/2			
Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi·80·mm 4 = 4,000000 4,00	4,00		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
3 Stan surowy zamknięty					
3.1 Stolarka zewnętrzna					
3.1.1 KNR 202/1205/1					
Bramy stalowe z ościeżnicą pełne	1	= <u>1,000000</u> 1,00	1,00		szt
3.1.2 KNR 19/928/2 (1)					
Montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6·m2, osadzanie na kotwach	2	= <u>2,000000</u> 2,00	2,00		szt
3.1.3 KNR 202/9010/1 (1)					
Drzwi zewnętrzne 1- pełne	1,89	= <u>1,890000</u> 1,89	1,89		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4 Stan wykończeniowy			
4.1 Stolarka wewnętrzna			
4.1.1 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe 1 = 1,000000 1,00	1,00		szt
4.2 Tynki			
4.2.1 KNR 1312/802/2 Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 74 = 74,000000 74,00	74,00		m2
4.2.2 KNR 1312/801/2 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 74 = 74,000000 74,00	74,00		m2
4.2.3 KNR 202/921/1 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm, ścian 4,8+6,56 = 11,360000 11,36	11,36		m2
4.3 Prace malarskie			
4.3.1 C 1/114/1 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT·42, 2-krotnie, tynk gładki 74 = 74,000000 74,00	74,00		m2

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Stan zerowy					
1.1 Fundamenty					
1.1.1 Roboty ziemne					
1.1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m2		103,74	0,41	42,53
1.1.1.2 KNR 201/215/5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II	m3		50,06	5,84	292,35
1.1.1.3 KNR 201/230/1 (1) Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III	m3		50,06	1,71	85,60
Podsumowanie elementu					Razem
					420,48
Ogółem Roboty ziemne					
1.1.2 Ławy i ściany fundamentowe					
1.1.2.1 KNR 1301/101/1 Podkłady betonowe, warstwa 10·cm	m2		8,84	40,69	359,70
1.1.2.2 KNR 202/202/1 (2) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą	m3		2,65	408,68	1 083,00
1.1.2.3 KNR 202/1909/1 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych; pręty o śr. do 8mm	t		0,02	4 023,07	80,46
1.1.2.4 KNR 202/1909/2 (1) Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, ; pręty o średnicy do 10-14·mm	t		0,10	3 374,40	337,44
1.1.2.5 KNR 202/604/5 (1) Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1·warstwa	m2		8,84	20,35	179,89
1.1.2.6 KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		5,36	512,85	2 748,88
1.1.2.7 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1·warstwa	m2		21,44	6,49	139,15
Podsumowanie elementu					Razem
					4 928,52
Ogółem Ławy i ściany fundamentowe					
1.1.3 Podłoga					
1.1.3.1 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	m3		6,75	148,33	1 001,23
1.1.3.2 KNR 202/1101/1 (4) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły	m3		2,25	342,36	770,31
1.1.3.3 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2·warstwy	m2		22,50	9,24	207,90
1.1.3.4 KNR 1312/1001/5 Posadzki betonowe	m3		1,80	1 104,52	1 988,14
Podsumowanie elementu					Razem
					3 967,58
Ogółem Podłoga					
Podsumowanie rozdziału					Razem
					9 316,58
Razem					9 316,58
Wartość rozdziału netto:					9 316,58
VAT					2 049,65
Wartość rozdziału brutto:					11 366,23

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Stan surowy zadaszony					
2.1 Ściany zewnętrzne					
2.1.1 KNR 27/160/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), grubość 25·cm	m2		73,60	95,94	7 061,18
2.1.2 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory na drzwi, wrota i okna	szt		4,00	58,48	233,92
2.1.3 KNR 1315/706/1 (1) Deskowanie i stemplowanie nadproży i wieńca	m2		15,30	43,02	658,21
2.1.4 KNR 202/1915/3 (1) Betonowanie: belki, podciąg, wieńce	m3		1,30	336,01	436,81
2.1.5 KNR 202/1909/1 (1) Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców; pręty o średnicy do 8·mm	t		0,03	3 811,69	114,35
2.1.6 KNR 202/1909/2 (1) Montaż zbrojenia belek podciągów, wieńców; pręty o średnicy do 10-14·mm	t		0,12	3 163,02	379,56
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Ściany zewnętrzne					8 884,03
2.2 Wieżba					
2.2.1 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		2,13	1 443,67	3 075,02
2.2.2 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		0,28	1 148,41	321,55
2.2.3 KNR 202/408/6 Kalenica o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2	m3		0,14	1 294,76	181,27
2.2.4 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		66,60	37,00	2 464,20
2.2.5 KNNRW 3/502/7 Uzupełnienie deskowania dachów, deski czołowe okapu	m		16,35	12,54	205,03
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Wieżba					6 247,07
2.3 Dach					
2.3.1 KNR 15/517/1 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		80,00	9,53	762,40
2.3.2 KNR 15/517/2 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłąt i łąt	m2		80,00	21,52	1 721,60
2.3.3 KNR 15/517/3 Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt	m2		80,00	215,94	17 275,20
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Dach					19 759,20
2.4 Orynowanie					
2.4.1 KNR 15/528/2 Rynny dachowe z PCV, Fi·10,0·cm	m		33,52	42,94	1 439,35
2.4.2 ORGB 202/550/2 Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi·80·mm	m		4,00	26,71	106,84
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Orynowanie					1 546,19
Podsumowanie rozdziału					Razem
Razem					36 436,49
					Wartość rozdziału netto: 36 436,49
					VAT 8 016,03
					Wartość rozdziału brutto: 44 452,52

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Stan surowy zamknięty					
3.1 Stolarka zewnętrzna					
3.1.1 KNR 202/1205/1 Bramy stalowe z ościeżnicą pełne	szt		1,00	5 058,17	5 058,17
3.1.2 KNR 19/928/2 (1) Montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6·m2, osadzanie na kotwach	szt		2,00	591,03	1 182,06
3.1.3 KNR 202/9010/1 (1) Drzwi zewnętrzne 1- pełne	m2		1,89	1 072,74	2 027,48
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Stolarka zewnętrzna					8 267,71
Podsumowanie rozdziału					Razem
Razem					8 267,71
				Wartość rozdziału netto:	8 267,71
				VAT	1 818,90
				Wartość rozdziału brutto:	10 086,61

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 Stan wykończeniowy					
4.1 Stolarka wewnętrzna					
4.1.1 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe					
	szt		1,00	203,39	203,39
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Stolarka wewnętrzna					203,39
4.2 Tynki					
4.2.1 KNR 1312/802/2 Tynki zewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III	m2		74,00	33,52	2 480,48
4.2.2 KNR 1312/801/2 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III	m2		74,00	27,45	2 031,30
4.2.3 KNR 202/921/1 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12·cm, ścian	m2		11,36	136,40	1 549,50
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Tynki					6 061,28
4.3 Prace malarskie					
4.3.1 C 1/114/1 Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa CT·42, 2-krotnie, tynk gładki	m2		74,00	8,44	624,56
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Prace malarskie					624,56
Podsumowanie rozdziału					Razem
Razem					6 889,23
					Wartość rozdziału netto: 6 889,23
					VAT 1 515,63
					Wartość rozdziału brutto: 8 404,86
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					60 910,01
					Wartość kosztorysu netto: 60 910,01
					VAT (z rozdziałów) 13 400,21
					Wartość kosztorysu brutto: 74 310,22

Tabela elementów scalonych

Stan zerowy

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

VAT

66,70%R+ 66,70%S

12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+

12.50%(S+Kp(S))

22,00%

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1.1 Fundamenty	9 316,58
1.1.1 Roboty ziemne	420,48
1.1.2 Ławy i ściany fundamentowe	4 928,52
1.1.3 Podłoga	3 967,58
Suma elementów rozdziału	9 316,58
	Wartość rozdziału netto: 9 316,58
	VAT 22,00%: 2 049,65
	Wartość rozdziału brutto: 11 366,23

Stan surowy zadaszony

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

VAT

66,70%R+ 66,70%S

12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+

12.50%(S+Kp(S))

22,00%

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
2.1 Ściany zewnętrzne	8 884,03
2.2 Więźba	6 247,07
2.3 Dach	19 759,20
2.4 Orynowanie	1 546,19
Suma elementów rozdziału	36 436,49
	Wartość rozdziału netto: 36 436,49
	VAT 22,00%: 8 016,03
	Wartość rozdziału brutto: 44 452,52

Stan surowy zamknięty

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

VAT

66,70%R+ 66,70%S

12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+

12.50%(S+Kp(S))

22,00%

Stan wykończeniowy

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
3.1 Stolarka zewnętrzna	8 267,71
Suma elementów rozdziału	8 267,71
Wartość rozdziału netto:	8 267,71
VAT 22,00%:	1 818,90
Wartość rozdziału brutto:	10 086,61

Stan wykończeniowy

Narzuty: Koszty pośrednie

66,70%R+ 66,70%S

Zysk

12.50%(R+Kp(R))+12.50%Kp(M+Kz)+

12.50%(S+Kp(S))

VAT

22,00%

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
4.1 Stolarka wewnętrzna	203,39
4.2 Tynki	6 061,28
4.3 Prace malarskie	624,56
Suma elementów rozdziału	6 889,23
Wartość rozdziału netto:	6 889,23
VAT 22,00%:	1 515,63
Wartość rozdziału brutto:	8 404,86

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto	VAT	Wartość brutto
Stan zerowy	9 316,58		9 316,58	2 049,65	11 366,23
Stan surowy zadaszony	36 436,49		36 436,49	8 016,03	44 452,52
Stan surowy zamknięty	8 267,71		8 267,71	1 818,90	10 086,61
Stan wykończeniowy	6 889,23		6 889,23	1 515,63	8 404,86
Suma:	60 910,01		60 910,01	13 400,21	74 310,22
			Wartość kosztorysu brutto:		74 310,22

Statystyka

